Associazione Sunrise ODV

Strada della Miniera, 4 - Monteriggioni 53035 (SI)
Tel. 0577309340 cell. 3385884622
C. F. 92038350523
www.sunriseodv.it e-mail: info@sunriseodv.it

Sunrise
Organizzazione di Volontariato

IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ANIVORANO						
N°	**Opere**	**unità**	**quantità**	prezzo unitario	importo AR	importo euro
	I - GENERATORE SOLARE					
1	Modulo fotovoltaico 24V - 450W	u	12	1300000	15600000	
2	Batteria solare (senza manutenzione PURE GEL) 12V - 200Ah (C10)	u	8	1720000	13760000	
	TOTALE GENERATORE SOLARE				29360000	€ 5.872,00
	II - REGOLATORE DI TENSIONE E INVERTER					
3	Regolatore di tensione Enerstat 48V - 70/30 /100 TR	u	1	3920000	3920000	
4	Inverter ibrido 48V-5KVA-230VAC 50HZ (JIRAMA - Solaire - Groupe)	u	1	13680000	13680000	
	TOTALE REGOLATORE DI TENSIONE E INVERTER				17600000	€ 3.520,00
	III - STRUTTURE DI POSA SU TETTO					
7	Struttura di posa ALU e GALVA con accessori	u	1	2400000	2400000	
8	Accessori di installazione, posa, fissaggio e cablaggio del generatore solare	u	1	2650000	2650000	
	TOTALE STRUTTURE DI POSA SU TETTO				5050000	€ 1.010,00
	IV - INSTALLAZIONE INTERNA					
9	Installazione e cablaggio interno dell'edificio	u	1	400000	400000	
10	Accessori interni LED e messa a terra	u	1	2200000	2200000	
	TOTALE INSTALLAZIONE INTERNA				2600000	€ 520,00
	V- PERSONALE					
12	Prestazione tecnici e trasferta, trasporto materiali Antananarivo - Anivorano	u	1	2820000	2820000	
	TOTALE PERSONALE				2820000	€ 564,00
TOTALE GENERALE					57430000	**€ 11.486,00**